VEOLIA Energia Poznań S.A.
ul. Energetyczna 3, Poznań 61-016
tel. +48 61 821 14 19
E-mail: malgorzata.stefaniak@veolia.com
www.energiadlapoznania.pl

Poznań, dnia 25-03-2019 r.

Nr sprawy: 010/PP/TZ/2019
Dotyczy: postępowania nr 010/PP/TZ/2019 - Efektywna Dystrybucja Ciepła Etap I „E" w podziale na 4 zadania.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)* – dalej „Ustawa", Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytanie udziela wyjaśnień:

Pytanie:
Dotyczy wszystkich zadań:
Numer sprawy: 010/PP/TZ/2019 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 5 Zamawiający ujął zapis, że Wykonawca może zastosować przy realizacji w/w projektów materiały równoważne, na zasadach opisanych w Części III SIWZ - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W tej Części w pkt. 1.3 oraz 2.1 - Dokumentacja - Wymagania ogólne - Zamawiający wymaga aby w przypadku zmiany "technologii" (my nie proponujemy zmiany technologii - nasze wyroby produkowane są jako preizolowane) - rur preizolowanych w ppkt 2. należy opracować dokumentację, która powinna zawierać co najmniej schemat montażowy, schemat instalacji alarmowej, część opisową oraz obliczenia wytrzymałościowe wykonane przez uprawnionego projektanta. Uważamy, iż wymagania Zamawiającego wymuszają opracowania przez Wykonawców oferujących wyroby preizolowane innych producentów do opracowania nowej dokumentacji budowlanej i naraża na dodatkowe i nie uzasadnione koszty opracowania ofert. Nadmieniamy, iż do załączonego do SIWZ projektu budowlanego, projektant złożył oświadczenie, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego. Z tego oświadczenia jasno wynika, że projektant opracował projekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z Polską Normą 13941- Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych. Każdy projekt sieci ciepłowniczej z zespolonych rur preizolowanych musi być wykonany zgodnie z tą normą bez żadnych odstępstw. Norma nie wymienia i nie określa nawet potocznie jakiegokolwiek produkcyjnej technologii. Każdy element sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych musi być wykonany zgodnie z normami: PN-EN 253 - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, PN-EN 448 - Kształtki - Zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu, PN-EN 488 - Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, PN-EN 489 - Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu, PN-EN 14419 - System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych Producent, aby wyrób można było zabudować musi wykazać, że wyroby odpowiadają normą i potwierdzić to musi Krajową Deklaracją Właściwości

Użytkowych. W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie Zamawiającego od wymogu opracowania dokumentacji, schematów montażowych i obliczeń statycznych, a złożenia oświadczenia, iż wyroby spełniają wymagania CZĘŚCI III Specyfikacji technicznej przez Wykonawców składających ofertę z innymi wyrobami preizolowanymi niż wymienione w dokumentacji..

Odpowiedź:

Elementy systemów rur wytwarzanych przez poszczególnych producentów różnią się między sobą m.in. wymiarami kształtek, armatury oraz mat kompensacyjnych. Różnice występują również w wymaganiach dotyczących trasowania sieci. Długości instalacyjne, odległości pomiędzy rurami, minimalne wymiary kompensatorów L, Z, i U, możliwość lokalizacji kolan niekompensacyjnych, maksymalne odległości odgałęzień od trójników i ich lokalizacja, sposób doboru mat zawarte w wytycznych do projektowania różnią się. Dlatego też, w celu zapewnienia budowy po uzgodnionej trasie, należy przedstawić obliczenia zapewniające, że dany system umożliwi realizację projektu, a w razie potrzeby zaproponować rozwiązania, które nie wpłyną na ważność pozwolenia na budowę np. wygrzew wstępny, zabudowę kształtek z pogrubioną ścianką, kompensatorów osiowych itp. Na schemacie montażowym należy przedstawić ilości i lokalizację mat kompensacyjnych - projekt podaje tylko wymagania minimalne. Ponadto zgodnie z pkt XX.5 cz. I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców widnieje zapis: ,, Cena podana w Ofercie jest ceną ryczałtową, obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem Zadania, obliczone w oparciu o informacje zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Część III SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, jak również z uwzględnieniem zapisów wzoru umowy o zamówienie publiczne stanowiącego Część II SIWZ" W rozumieniu tego zapisu Zamawiający przyjmuje, iż zaoferowana cena przewiduje również wykonanie ewentualnej dokumentacji zamiennej. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ w sprawie wymogu opracowania dokumentacji zawierającej część opisową, schematy montażowe, alarmowe i obliczenia statyczne.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Dalida Gepfert
Data: 2019.02.26 10:56:56 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Dorota Owsianowska
Data: 2019.02.26 16:48:38 CET